

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów-Lipsk w km 38+700-39+745.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT - Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
I	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
*	D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE		*	*	*	*
*	D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: 1,045km	km	1,045		
II	D 04.00.00 PODBUDOWY		*	*	*	*
*	D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D 04.03.01 Oczyszczenie		*	*	*	*
2	KNR 02-31 1004-0600	Oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych mechanicznie (warstwa wyrównawcza i ścieralna) Obmiar: 12 644,10m2	m2	12 644,10		
*	D 04.03.02 Skropienie		*	*	*	*
3	KNR 02-31 1004-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wyrównawcza i ścieralna) Obmiar: poz. 2 tj. 12 644,10m2	m2	12 644,10		
*	D 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY		*	*	*	*
*	D 04.08.01 Warstwa podbudowy betonem asfaltowym KR-3		*	*	*	*
4	KSNR 00-06 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową o grub. 4cm dowożoną z odl.... km Obmiar: 634,15t	t	634,15		
III	D 05.00.00 NAWIERZCHNIA		*	*	*	*
*	D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		*	*	*	*
*	D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-3		*	*	*	*
5	KSNR 00-06 0309-0200	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ...km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z ułożeniem taśmy laterbit na złączu podłużnym Obmiar: 6302,56m2	m2	6 302,56		
*	D 05.03.11 Frezowanie		*	*	*	*
6		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. do ... km Obmiar: 205,36m2	m2	205,36		
IV	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
*	D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów-Lipsk w km 38+700-39+745.

*	D 06.01.10 Remont skarp, rowów, poboczy		*	*	*	*
7		Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10cm, wraz z wywiezieniem ścinki na odkład Obmiar: 2090m2	m2	2 090,00		
8	KNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Obmiar: 209,0m3	m3	209,00		
9		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ.:.....

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)