

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze-Sejny w km 0+800-1+870.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT - Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
I	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
*	D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE		*	*	*	*
1	D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		*	*	*	*
1	KNNR 00-01 0111-0100	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: 1,070km	km	1,070		
II	D 04.00.00 PODBUDOWY		*	*	*	*
*	D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
2	D 04.03.01 Oczyszczenie		*	*	*	*
2	KSNR 00-06 1005-0600	Oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych mechanicznie Obmiar: 12 840,00m2	m2	12 840,00		
3	D 04.03.02 Skropienie		*	*	*	*
3	KSNR 00-06 1005-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: poz. 2 tj. 12 840,00m2	m2	12 840,00		
*	D 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY		*	*	*	*
4	D 04.08.01 Warstwa podbudowy betonem asfaltowym KR-3		*	*	*	*
4	KSNR 00-06 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową dowożoną z odl. km Obmiar: 695,66t według załącznika nr 1	t	695,66		
III	D 05.00.00 NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
*	D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		*	*	*	*
5	D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-3		*	*	*	*
5	KSNR 00-06 0309-0500	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl.km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z ułożeniem taśmy laterbit na złączu podłużnym Obmiar: 6 420,00m2	m2	6 420,00		
6	D 05.03.11 Frezowanie		*	*	*	*
6		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. do km (wcinki) Obmiar: 120,0m2	m2	120,00		
IV	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
*	D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
7	D 06.01.10 Remont skarp, rowów, poboczy		*	*	*	*
7	KNNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Obmiar: 214,00m3	m3	214,00		
8		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ.:

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)