

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Obiekt: Remont nawierzchni bitumicznej w celu usunięcia przełomów ciężkich na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec-Suchowola-Nowy Dwór-Gr. Państwa w km 6+394-6+486, 7+132-7+178, 7+257-7+355, 12+785-12+900, 16+114-16+170, 16+350-16+500, 40+485-40+550, 44+238-44+532				
1. 1.	Element: SST D 04.00.00 PODBUDOWY				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	SST D-05.03.05. i D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie przy zużyciu mieszanki w ilości 100 kg/m2. Wykonanie wciniek w istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku i końcu remontowanych odcinków. Mieszanka bitum.zaprojektowana na KR-3.	557.00 t		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy bitumicznej w ilości 0.5 kg/m2.	5569.00 m2		
1. 2.	Element: SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	SST D-05.03.05. i D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg. KR-3.Na połączeniach poprzecznych i podłużnych warstwy ścieralnej należy zastosować taśmę uszczelniającą.	5496.00 m2		
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0202-0500	SST D-05.01.03. Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	122.90 m2		
1. 2. 3.	KNNR 00-06-0202-0700	SST D-05.01.03. Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	122.90 m2		
1. 3.	Element: SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1. 3. 1.	KNNR 00-01-0201-0700	SST 02.01.01 i SST 02.03.01Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu (grunt z dokopu na uzupełnienie poboczy przy średniej grubości 10 cm)	412.00 m3		
1. 3. 2.	KNNR 00-01-0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III.Plantowanie poboczy z nadaniem normatywnych spadków poprzecznych.	2748.00 m2		
1.4.	Element: ROBOTY INNE				
1.4.1.		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt		
			RAZEM :		
			PODATEK VAT 23%		
			OGÓŁEM:		

Słownie:.....

.....dn.

pieczętka i podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy