

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika we wsi Hołody w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689
Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa, w km 6+665 - 7+015 str. lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodnik) w terenie równinnym	km	0,350		
D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
D 01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich					
2	Karczowanie pni drzew wraz z wywiezieniem karpin.	szt	7,00		
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
D 02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESPOISTYCH					
D 02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-V					
3	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-II z transportem urobku na odkład samochodami.	m3	53,00		
D 02.03.00 NASYPY					
D 02.03.01 Nasypy w gruntach kat. I-V					
4	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	82,00		
D 04.00.00 POBBUDOWY					
D 04.04.00 POBBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
D 04.04.01 Poddobowa z kruszyw naturalnych					
5	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy 15 cm	m2	985,00		
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
D 08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
D 08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
6	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na płask wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (B-15)	m	111,00		
D 08.02.00 CHODNIKI					
D 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej					
7	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	400,00		
8	Wykonanie jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	600,00		
D 08.03.00 OBRZEŻA					
D 08.03.01 Obrzeża betonowe					
9	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	525,00		
10	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	307,00		
D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
D 09.01.00 TRAWNIKI					
D 09.01.01 Trawniki wykonane siewem					
11	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem	m2	520,00		
D 10.00.00 INNE ROBOTY					
D 10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY					
D 10.01.01 Elementy z betonu w jezdni					
12	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	3,00		
INNE					
13	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		
14	Powykonalowa inwentaryzacja geodezyjna		1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł: _____

.....
miejscowość, data.....
upoważniony przedstawiciel Wykonawcy