

KOSZTORYS OFERTOWY 13

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Białystok - Kleosin wraz z budową i rozbudową niezbędej infrastruktury.

SIEĆ GAZOWA PRZEBUDOWA KOLIZJI

| PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKOPRĘŻNEJ | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------|--------|------------------|---------------|
| L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka | | Cena jednostkowa | Wartość robót |
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| | D.01.03.06. | PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU | x | x | | |
| | | ODCINEK Gn1-Gn23 | x | x | | |
| 1 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 180x10,3 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 24,00 | | |
| 2 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x9,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 753,00 | | |
| 3 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 125x7,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 44,00 | | |
| 4 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 90x5,2 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 75,50 | | |
| 5 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 63x5,8 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 14,50 | | |

| 6 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 40x3,7 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 197,50 | | |
|--|--------------------|--|-----------|--------|---------------------|------------------|
| 7 | | Montaż rury osłonowej Dz315x18,7mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej | mb | 32,00 | | |
| 8 | | Montaż rury osłonowej Dz250x14,8mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej | mb | 24,50 | | |
| 9 | | Montaż rury osłonowej Dz160x9,5 mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej | mb | 32,00 | | |
| 10 | | Montaż rury osłonowej Dz125x7,4 mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej | mb | 139,50 | | |
| 11 | | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE 100 TS SDR 11 Dz315 x28,6 mm wraz z komorami przewiertowymi i montażem rur | mb | 18,50 | | |
| 12 | | Rura ochronna ze stali nierdzewnej szczelna DN100 | mb | 4,00 | | |
| 13 | | Montaż rury osłonowej kabli typu PS Arot Dz110 | mb | 30,00 | | |
| 14 | | Montaż zasuwki odcinającej Dn 50 | kpl | 1,00 | | |
| 15 | | Montaż zasuwki odcinającej Dn 100 | kpl | 3,00 | | |
| 16 | | Montaż zasuwki odcinającej Dn 150 | kpl | 3,00 | | |
| 17 | | Demontaż gazociągu stalowego /PE Dn 32-Dn100 | mb | 927,50 | | |
| RAZEM ODCINEK Gn1-Gn23 | | | | | | |
| RAZEM SIECI GAZOWE NISKOPRĘŻNE | | | | | | |
| PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ | | | | | | |
| L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka | | Cena jednostkowa | Wartość robót |
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| | D.01.03.06. | PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU | x | x | | |
| | | ODCINEK Gśr 6.1-Gśr7 | x | x | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----|--------|--|--|
| 1 | | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE 100 TS SDR 11 Dz160x14,6mm wraz z komorami przewiertowymi i montażem rur przewodowych . | mb | 40,00 | | |
| 2 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x14,6 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 103,50 | | |
| 3 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 63x3,6 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 8,50 | | |
| 4 | | Montaż rury osłonowej 100 TS SDR 17 Dz315 x18,7 mm na przewodach gazowych . | mb | 27,50 | | |
| 5 | | Montaż rury osłonowej kabli typu PS Arot Dz110 | mb | 15,00 | | |
| 6 | | Montaż zasuwy odcinającej Dn 50 | kpl | 1,00 | | |
| 7 | | Demontaż gazociągu stalowego /PE Dn 32-Dn100 | mb | 140,00 | | |
| RAZEM ODCINEK Gśr6.1-Gśr7 | | | | | | |
| | | ODCINEK Gśr1-Gśr5.1 | | | | |
| 8 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x9,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 1294,5 | | |
| 9 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 90x5,2 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 6,00 | | |
| 10 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 40x3,7 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 14,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----|---------|--|--|
| 11 | | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE 100 TS SDR 11 Dz315 x28,6 mm wraz z komorami przewiertowymi i montażem rur przewodowych (2 odcinki). | mb | 67,00 | | |
| 12 | | Montaż rury osłonowej Dz315x28,6 mm PE 100 SDR11 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej | mb | 25,50 | | |
| 13 | | Montaż rury osłonowej Dz315x18,7mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej | mb | 56,00 | | |
| 14 | | Montaż rury osłonowej Dz125x7,4 mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej | mb | 8,00 | | |
| 15 | | Montaż rury osłonowej kabli typu PS Arot Dz110 | mb | 36,00 | | |
| 16 | | Montaż zasuwy odcinającej Dn150/160 do gazu z króćcami 2xPE do zgrzewania, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwna | kpl | 3,00 | | |
| 17 | | Montaż zasuwy odcinającej Dn80/90 do gazu z króćcami 2xPE do zgrzewania, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwna | kpl | 1,00 | | |
| 18 | | Demontaż gazociągu stalowego DN40-DN160 | mb | 1300,00 | | |
| RAZEM ODCINEK Gśr1-Gśr5.1 | | | | | | |
| | | ODCINEK Gśr8-Gśr9 | | | | |
| 19 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x9,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 14,00 | | |
| 20 | | Demontaż gazociągu stalowego DN32-DN100 | mb | 15,00 | | |
| RAZEM ODCINEK Gśr8-Gśr5 | | | | | | |
| | | ODCINEK Gśr5-Gśr5.2 | | | | |
| 21 | | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x9,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 3,00 | | |

| | | | | | |
|---|--|-----|-------|--|--|
| 22 | Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 63x5,8 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych | mb | 27,00 | | |
| 23 | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE 100 TS SDR 11 Dz160 x14,6 mm wraz z komorami przewiertowymi i montażem rur przewodowych pod DW 678 | mb | 17,50 | | |
| 24 | Montaż zasuwy odcinającej Dn50/63 do gazu z króćcami 2xPE do zgrzewania, z obudową teleskopową i skrzynka uliczna żeliwna | kpl | 1,00 | | |
| 25 | Demontaż gazociągu stalowego DN32- DN100 | mb | 27,00 | | |
| RAZEM ODCINEK Gśr5-Gśr5.2 | | | | | |
| RAZEM PRZEBUDOWA GAZU ŚREDNIPRĘŻNEGO | | | | | |
| RAZEM: | | | | | |

.....
miejscowość data

.....
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy