

PRZEDMIAR ROBÓT 13

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Białystok - Kleosin wraz z budową i rozbudową niezbędej infrastruktury.

SIEĆ GAZOWA PRZEBUDOWA KOLIZJI

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKOPRĘŻNEJ				
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D.01.03.06.	PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU	x	x
		ODCINEK Gn1-Gn23	x	x
1		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 180x10,3 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	24,00
2		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x9,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	753,00
3		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 125x7,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	44,00
4		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 90x5,2 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	75,50
5		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 63x5,8 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasypka wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	14,50

6		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 40x3,7 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasyпка wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	197,50
7		Montaż rury osłonowej Dz315x18,7mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej	mb	32,00
8		Montaż rury osłonowej Dz250x14,8mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej	mb	24,50
9		Montaż rury osłonowej Dz160x9,5 mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej	mb	32,00
10		Montaż rury osłonowej Dz125x7,4 mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej	mb	139,50
11		Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE 100 TS SDR 11 Dz315 x28,6 mm wraz z komorami przewiertowymi i montażem rur	mb	18,50
12		Rura ochronna ze stali nierdzewnej szczelna DN100	mb	4,00
13		Montaż rury osłonowej kabli typu PS Arot Dz110	mb	30,00
14		Montaż zasuwy odcinającej Dn 50	kpl	1,00
15		Montaż zasuwy odcinającej Dn 100	kpl	3,00
16		Montaż zasuwy odcinającej Dn 150	kpl	3,00
17		Demontaż gazociągu stalowego /PE Dn 32-Dn100	mb	927,50
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIOPRĘŻNEJ				
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D.01.03.06.	PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU	x	x
		ODCINEK Gsr 6.1-Gsr7	x	x

1		Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE 100 TS SDR 11 Dz160x14,6mm wraz z komorami przewiertowymi i montażem rur przewodowych.	mb	40,00
2		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x14,6 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasyпка wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	103,50
3		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 63x3,6 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasyпка wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	8,50
4		Montaż rury osłonowej 100 TS SDR 17 Dz315 x18,7 mm na przewodach gazowych.	mb	27,50
5		Montaż rury osłonowej kabli typu PS Arot Dz110	mb	15,00
6		Montaż zasuwy odcinającej Dn 50	kpl	1,00
7		Demontaż gazociągu stalowego /PE Dn 32-Dn100	mb	140,00
ODCINEK Gśr1-Gśr5.1				
8		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x9,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasyпка wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	1294,5
9		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 90x5,2 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasyпка wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	6,00
10		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 40x3,7 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasyпка wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	14,00

11		Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE 100 TS SDR 11 Dz315 x28,6 mm wraz z komorami przewiertowymi i montażem rur przewodowych (2 odcinki).	mb	67,00
12		Montaż rury osłonowej Dz315x28,6 mm PE 100 SDR11 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej	mb	25,50
13		Montaż rury osłonowej Dz315x18,7mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej	mb	56,00
14		Montaż rury osłonowej Dz125x7,4 mm PE 100 SDR17 z płozami dystansowymi z tworzywa dla rury przewodowej	mb	8,00
15		Montaż rury osłonowej kabli typu PS Arot Dz110	mb	36,00
16		Montaż zasuwy odcinającej Dn150/160 do gazu z króćcami 2xPE do zgrzewania, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwna	kpl	3,00
17		Montaż zasuwy odcinającej Dn80/90 do gazu z króćcami 2xPE do zgrzewania, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwna	kpl	1,00
18		Demontaż gazociągu stalowego DN40-DN160	mb	1300,00
		ODCINEK Gśr8-Gśr9		
19		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x9,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasyпка wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	14,00
20		Demontaż gazociągu stalowego DN32-DN100	mb	15,00
		ODCINEK Gśr5-Gśr5.2		
21		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 160x9,1 mm PE100 SDR17,6 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasyпка wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	3,00

22		Montaż rury przewodowej dla gazu Dz 63x5,8 mm PE100 SDR11 Zakres robót; Roboty ziemne, wykopy ,podsypka pod rury,montaż rur, obsypka ,zasyпка wraz z oznakowaniem trasy taśmą , montażem przewodu lokalizacyjnego i tablic informacyjnych	mb	27,00
23		Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE 100 TS SDR 11 Dz160 x14,6 mm wraz z komorami przewiertowymi i montażem rur przewodowych pod DW 678	mb	17,50
24		Montaż zasuwki odcinającej Dn50/63 do gazu z króćcami 2xPE do zgrzewania, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwną	kpl	1,00
25		Demontaż gazociągu stalowego DN32- DN100	mb	27,00

.....
miejscowość data

.....
podpis upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy