

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Obiekt: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 671. odc. Korycin - Knyszyn w m. Jasionówka w km 33+110 do 33+355			
1. 1.	Element: SST D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.			
1. 1. 1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.25 km		
1. 2.	Element: SST D 04.00.00 PODBUDOWY			
1. 2. 1.	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	51.00 m2		
1. 2. 2.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	51.00 m2		
1. 2. 3.	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - istniejąca podbudowa bitumiczna.	1752.50 m2		
1. 2. 4.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną na KR-3	50.00 t		
1. 3.	Element: SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 3. 1.	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwa wyrównawcza.	1752.50 m2		
1. 3. 2.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) na KR-3. Na połączeniach podłużnych i poprzecznych warstwy należy zastosować taśmę uszczelniającą.	1752.50 m2		
1. 4.	Element: INNE ROBOTY			
1. 4. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
1. 4. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		Podatek VAT 23%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie

.....dn.....

.....
*/pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy.*