

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m. Czyżew, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze, w km 1+160 - 1+500 strona lewa.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodnik) w terenie równinnym	km	0,340		
D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
D 01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich					
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej.	m2	642,00		
3	Rozebranie na wjazdach nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	70,00		
4	Rozebranie obrzeży betonowych	m	360,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	350,00		
6	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	5,00		
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
D 08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
D 08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
7	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	350,00		
D 08.02.00 CHODNIKI					
D 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej					
8	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	480,00		
9	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	80,00		
10	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	140,00		
D 08.03.00 OBRZEŻA					
D 08.03.01 Obrzeża betonowe					
11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	380,00		
D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
D 09.01.00 TRAWNIKI					
D 09.01.01 Trawniki wykonane siewem					
12	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem	m2	340,00		
D 04.00.00 PODBUDOWY					
D 04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY					
D 04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym					
13	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową grysową	t	4,50		
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI WZDŁUŻ ROWÓW					
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami					
14	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej.	m	5,00		
D 10.00.00 INNE ROBOTY					
D 10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY					
D 10.01.05 Elementy z betonu w jezdni					
15	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	2,00		
16	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00		
INNE					
17	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		
18	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna		1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data

.....
upoważniony przedstawiciel wykonawcy