

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Obiekt: Remont chodnika w m. Jasionówka ul. Knyszyńska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Sokoły w km 33+976 do 34+252 strona prawa i w km 34+429 do 34+468.5 strona lewa.			
1. 1.	Element: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.32 km		
1. 1. 2.	SST D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej.	372.00 m2		
1. 1. 3.	SST D- 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem.	44.60 m2		
1. 1. 4.	SST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej	172.00 m		
1. 1. 5.	SST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce piaskowej	32.00 m		
1. 1. 6.	SST D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej.	153.00 m		
1. 1. 7.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko.	42.40 m3		
1. 2.	Element: D-04.00.00 PODBUDOWY			
1. 2. 1.	SST D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Grunt z koryta należy rozplantować w pasie drogowym.	95.00 m2		
1. 2. 2.	SST D-04.04.00 i D-04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	95.00 m2		
1. 3.	Element: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
1. 3. 1.	SST D.08.01.01. i D.08.01.01.b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu kl. C12/15 oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu krawężnika z jezdnią	247.00 m		
1. 3. 2.	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	25.30 m		
1. 3. 3.	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	201.70 m		
1. 3. 4.	SST D-08.02.02. i D-05.03.23. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	64.00 m2		
1. 3. 5.	SST D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	388.50 m2		

1. 3. 6.	SST D-08.04.01. i D-05.03.23. Wjazdy z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	63.90 m2		
1. 4.	Element: INNE ROBOTY			
1. 4. 1.	SST D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	2.00 szt.		
1. 4. 2.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
1. 4. 3.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 23%		
		OGÓŁEM:		

Słownie:.....

..... dn.....

*/pieczętka i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy/*