

# KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik Nr 1 do oferty

**Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów - Lipsk w km 39+745 - 40+830 i 47+200 - 47+700.**

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					*	*
*	<b>D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>				*	*
*	D 01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym obmiar: <b>1,585 km</b>	km	1,585		
<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>					*	*
*	<b>D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				*	*
*	D 04.03.01	Oczyszczenie	*	*	*	*
2	KNR 02-31 1004-0600	Oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych mechanicznie obmiar: <b>20 174,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	20174,00		
*	D 04.03.01	Skropienie	*	*	*	*
3	KNR 02-31 1004-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wyrównawcza i ścieralna) obmiar: <b>20 174,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	20174,00		
*	<b>D 04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY</b>				*	*
*	D 04.08.01	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym <b>KR-3</b>	*	*	*	*
4	KSNR 00-06 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową o grub. 4cm dowożoną z odl. ... km obmiar: <b>1283,94 t</b>	t	1283,94		
<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>					*	*
*	<b>D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>				*	*
*	D 05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
5	KSNR 00-06 0309-0200	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm (układanie taśmy uszczelniającej na złączach podłużnych i poprzecznych) - <b>KR-3</b> obmiar: <b>10 590,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	10590,00		
6	KSNR 00-06 0309-0300	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - <b>KR1-2</b> obmiar: <b>242,20m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	242,20		
*	D 05.03.11	Frezowanie	*	*	*	*
7		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. ... km (destrukcja do wbudowania w miejsca wskazane przez Zamawiającego) obmiar: <b>1256,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	1256,00		
<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					*	*
*	<b>D 06.03.00 ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY</b>				*	*
*	D 06.03.01	Remont skarp, rowów, poboczy	*	*	*	*
8		Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z wywiezieniem ścinki na odkład obmiar: <b>3155,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	3155,00		

# KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik Nr 1 do oferty

**Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów - Lipsk w km 39+745 - 40+830 i 47+200 - 47+700.**

9	KNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki obmiar: <b>380,65m3</b>	m3	380,65		
10		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
<b>RAZEM:</b>						

**WARTOŚĆ NETTO:** .....

**PODATEK VAT = 23%:** .....

**WARTOŚĆ BRUTTO:** .....

**SŁOWNIE ZŁ:**.....

..... dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)