

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Obiekt: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Gr. Państwa na odcinku Supraśl - Trzciano od km 29+900 do km 30+551 i od km 33+ 115 do km 36+500				
1. 1.	Element: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	4.04 km		
1. 2.	Element: D-04.00.00 Podbudowy				
1. 2. 1.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym. (Istniejąca pobudowa przed ułożeniem warstwy wyrównawczej)	24619.60 m2		
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0108-0203	SST D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości 100 kg/m2. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3.	2462.00 t		
1. 2. 3.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych o podłożu bitumicznym.	24216.00 m2		
1. 3.	Element: D-05.00.00 Nawierzchnie				
1. 3. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	SST D-05.03.05 a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej na ruch KR-3) z wykonaniem wciniek na początku i końcu remontowanego odcinka, oraz uszczelnienie połączeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni taśmą uszczelniającą.	24216.00 m2		
1. 3. 2.	KNNR 00-06-0202-0200	SST D 05.01.03 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie na zjazdach	528.30 m2		
1. 3. 3.	KNNR 00-06-0202-0400	SST D 05.01.03 Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie.	607.00 m2		
1. 4.	Element: D-02.00.00 Roboty ziemne				
1. 4. 1.	KNNR 00-01-0202-0700	SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu. (Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru na uzupełnienie poboczy)	1017.00 m3		
1. 5.	Element: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1. 5. 1.	KNNR 00-01-0503-0500	SST D-06.01.01.03 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	10090.00 m2		
1. 6.	Element: ROBOTY INNE				
1. 6. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
			RAZEM WARTOŚĆ NETTO:		
			VAT 23%:		
			RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:		

słownie:

..... dn.

.....
(podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)