

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 Brańsk - Ciechanowiec, w m. Rudka,
w km 45+100 - 45+300 str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodnik) w terenie równinnym	km	0,200		
	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny				
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15 cm	m3	132,00		
	Rozbiórka budowli inżynierskich				
3	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	6,00		
	Usunięcie zadrzewienia i ochrona drzew				
4	Scinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpin	szt	5,00		
	Wykopy w gruntach kat. I-V				
5	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-II z transportem urobku na odkład samochodami.	m3	64,00		
	Nasypy w gruntach kat. I-V				
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z pospółki drogowej z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	356,00		
	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
7	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, na zjazdach, grubość warstwy 15 cm	m2	152,00		
	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
8	Umocnienie skarp nasypów brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia polnego ułożonym na podsypce cementowo - piaskowej	m2	30,00		
	Przepusty pod zjazdami z rur PVC				
9	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 30 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	30,00		
	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
10	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na płask wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (B-15)	m	55,00		
	Chodniki z płyt betonowych				
11	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	260,00		
	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
12	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	152,00		
	Obrzeża betonowe				

13	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	372,00		
14	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	78,00		
Trawniki wykonane siewem					
15	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem	m2	573,50		
Elementy z betonu w jezdni					
16	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	2,00		
Inne					
17	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		
18	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1		

WARTOŚĆ NETTO:

Podatek VAT 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie _____

.....
data

.....
Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy