

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 681 Poświętne - Pietkowo  
(etap II) w km 16+300 do 16+750**

Lp	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D.01.01.01.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,45		
2	D.01.02.01.Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 5 - 55 cm z odwiezieniem	szt	23		
3	D.01.02.01.Karczowanie pni o średnicy 5 - 55 cm z odwiezieniem	szt	23		
4	D.01.02.01.Karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,35		
5	D.01.02.02.Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu lub darniny) - gr. warstwy 40cm	m3	2477		
6	D.01.02.04.Rozebranie podbudowy z kruszywa	m2	557		
7	D.01.02.04.Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych	m2	782		
8	D.01.02.04.Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	64		
9	D.01.02.04.Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt	4		
	<b>D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE</b>				
10	D.02.01.01.Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechanicznie w gr. kat. I-V	m3	134		
11	D.02.01.01.Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-V z transportem urobku na nasyp	m3	134		
12	D.02.03.01.Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu	m3	344		
13	D.02.03.01.Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. I-III kat. z pozyskaniem i transportem	m3	807		
	<b>D.04.00.00.PODBUDOWY</b>				
14	D.04.01.01.Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głęb. koryta do 10 cm	m2	1236		
15	D.04.02.02.Wykonanie warstwy mrozoochronnej	m2	788		
16	D.04.03.01.Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	9660		
17	D.04.03.01.Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	10896		
18	D.04.04.02.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 20 cm	m2	1236		
19	D.04.05.01.31.Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm	m2	1236		
20	D.04.07.01.Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 7 cm	m2	2952		
21	D.04.08.01.Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym	m3	455		
	<b>D.05.00.00.NAWIERZCHNIE</b>				

Lp	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	3	4	5	6	7
22	D.05.03.05.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm	m2	2772		
23	D.05.03.05.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 5 cm	m2	2700		
	<b>D.06.00.00.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
24	D.06.01.01.Humusowanie z obsianiem skarp	m2	2108		
25	D.06.01.01.Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami żelbetowymi	m2	494		
26	D.06.02.01.Ułożenie przepustów rurowych polietylenowych o średnicy 40 cm pod zjazdami	m	31		
27	Przełożenie obruku na podsypce piaskowej.	m2	10		
28	Przełożenie korytek ściekowych.	m	21		
	<b>D.10.00.00.INNE ROBOTY</b>				
29	D.10.07.01.Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	m2	83		
30	D.10.07.01.Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego	m2	28		
	<b>D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
31	D.07.01.01.Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)	m2	54		
32	D.07.02.01.Ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych	szt	5		
33	D.07.02.01.Ustawienie słupków prowadzących	szt	10		
34	D.07.05.01.Regulację barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych	m	70		
	<b>KOSZTY DODATKOWE</b>				
35	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt			
36	Projekt czasowej organizacji ruchu	ryczałt			
<b>RAZEM NETTO:</b>					
<b>VAT 23%</b>					
<b>RAZEM BRUTTO:</b>					

Słownie:

.....  
miejscowość data

.....  
podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy