

## KOSZTORYS OFERTOWY (po zmianach)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	<b>Obiekt: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+350 do km 64+175</b>				
1. 1.	<b>SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
1. 1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.83 km		
1. 2.	<b>SST D-04.00.00 Podbudowy</b>				
1. 2. 1.	<b>KNR AT-03-0202-0200</b>	SST D-04.03.02. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	9494.50 m2		
1. 2. 2.	<b>KNNR 00-06-0108-0203</b>	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	454.50 t		
1. 3.	<b>SST D-05.00.00 Nawierzchnie</b>				
1. 3. 1.	<b>KNNR 00-06-0309-0200</b>	SST D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) . Przy wykonaniu nawierzchni należy uwzględnić wykonanie wcinek i użycie taśmy uszczelniającej połączenia poprzeczne i podłużne warstwy ścieralnej.	4950.00 m2		
1. 4.	<b>SST D-02.00.00 Roboty ziemne</b>				
1. 4. 1.	<b>KNNR 00-01-0202-0700</b>	SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.(Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru.)	103.00 m3		

1. 5.	<b>SST D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>				
1. 5. 1.	<b>KNNR 00-01-0503-0500</b>	SST D-06.01.01.03.Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	2062.50 m2		
1. 6.	<b>INNE ROBOTY</b>				
1. 6. 1.	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
			<b>RAZEM :</b>		
			<b>PODATEK VAT 23%:</b>		
			<b>OGÓŁEM:</b>		

Słownie:.....

.....dn, .....

-----

/Pieczęćka data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela wykonawcy/



