

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 651 Goldap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny , w msc. Becejły
od km 61+299 do km 62+138 (etap I - km roboczy 0+839 – 0+490, od km 61+299 do km 61+648)
ETAP I 61+299 do km 61+648

Lp.	Opis	jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi w miejscowości Becejły gm. Szypliszki					
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV.				
1	Demontaż przewodów izolowanych o przekroju AsXSn 4x50mm2 linii napowietrznej NN - zwol-nienie naciągu przewodów - pozycja zastępcza wsp. 0,5 do R i S obmiar = 0.138km	km	0,138		
	Razem				
2	Demontaż przewodów izolowanych o przekroju AsXSn 2x25mm2 linii napowietrznej NN - zwol-nienie naciągu przewodów - pozycja zastępcza wsp. 0,5 do R i S obmiar = 0.138km	km	0,138		
	Razem				
3	Demontaż stupa żelbetowego linii NN pojedyn-czego z ustojami obmiar = 2szt	szt	2		
	Razem				
4	Demontaż bezpiecznika na stupie stojącym - odłączenie istn. oprav obmiar = 2szt	szt	2		
	Razem				
5	Demontaż wysięgnika rurowego na stupie obmiar = 2szt	szt	2		
	Razem				
6	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowa-nej na trzpieniu stupa lub wysięgniku obmiar = 2kpl	kpi	2		
	Razem				
7	Montaż i stawianie stupa pojedynczego o dłu-gości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii napo-wietrznej NN - stupy i ustoje z demontażu obmiar = 2słup	stup	2		
	Razem				
8	Montaż przewodów izolowanych o przekroju AsXSn 4x50mm2 linii napowietrznej NN - prze-wody ponownie zabudowane (regulacja zwisów) wsp. 0,8 R i S obmiar = 0.138km	km	0,138		
	Razem				
9	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2 x 25mm2 - przewody ponownie zabudowane (re-gulacja zwisów) wsp. 0,8 R i S obmiar = 0.138km	km	0,138		
	Razem				
10	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie-wysięgniki z demontażu obmiar = 2szt	szt	2		
	Razem				
11	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wy-sięgniku oprawa z demontażu, obmiar = 2szt	szt	2		
	Razem				
12	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach na-powietrznych NN z przewodów izolowanych - ponownie zabudowane - podłączenie istn. oprav obmiar = 2szt - R-	szt	2		
	Razem				
13	Układanie uziomów w rowach kablowych - uzie-mienie przestawionych słupów obmiar = 50m	m	50		
	Razem				

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 651 Goldap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny, w msc. Becejły
od km 61+299 do km 62+138 (etap I - km roboczy 0+839 – 0+490, od km 61+299 do km 61+648)
ETAP I 61+299 do km 61+648

Lp.	Opis	jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi w miejscowości Becejły gm. Szypliszki					
2	Demontaż przyłączy napowietrznych nN-0,4kV				
14	Demontaż przyłącza napowietrznego z przewo-dów izolowanych do 4x25mm2 z udziałem pod-nośnika samochodowego obmiar = 1 kpi	kpi	1		
	Razem				
15	Demontaż przyłącza napowietrznego z przewo-dów izolowanych do 2x25mm2 z udziałem pod-nośnika samochodowego obmiar = 1 kpi	kpi	1		
	Razem				
16	Odłączenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o przekroju żył do 16mm2 obmiar = 2*4 = 8.000szt	szt	8.000		
	Razem				
17	Demontaż przewodów AsXSn 4x25mm2 z rurek na ścianach budynków obmiar = 20m	m	20		
	Razem				
18	Demontaż przewodów AsXSn 2x25mm2 z rurek na ścianach budynków obmiar = 20m	m	20		
	Razem				
3	Montaż przyłączy napowietrznych nN-0,4kV				
19	Montaż stojaka ściennego obmiar = 2szt	szt	2		
	Razem				
20	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x25mm2 z udziałem podnośnika sa-mochodowego - przewody AsXSn 4x25mm2 obmiar = 44m	m	44		
	Razem				
21	Wciąganie przewodów AsXSn 4x25mm2 do is-tniejących rur na budynkach - przewy nowe obmiar = 40m	m	40		
	Razem				
22	Podłączenie przewodów AsXSn w szafkach licznikowych obmiar = 2szt	szt	2		
	Razem				
4	Obsługa budowy				
23	Obsługa geodezyjna obmiar = 1 kpi.	kpi.	1		
	Razem				
24	Opłata za wyłączenie linii nn 0,4kV na czas przebudowy obmiar = 4szt.	szt.	4		
	Razem				
	RAZEM (NETTO)				
	VAT (23%)				
	RAZEM (BRUTTO)				

miejscowość

data

Podpis uppełnomocnionego
Przedstawiciela Wykonawcy