

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 651 Goldap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny , w msc. Becejły
od km 61+299 do km 62+138 (etap I - km roboczy 0+839 – 0+490, od km 61+299 do km 61+648)
ETAP I 61+299 do km 61+648

Lp.	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi				
1	Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV.			
1	D.01.03.01	Demontaż przewodów izolowanych o przekroju AsXSn 4x50mm2 linii napowietrznej NN - zwolnienie naciągu przewodów - pozycja zastępcza wsp. 0,5 do R i S	km	0,138
Razem				
2	D.01.03.01	Demontaż przewodów izolowanych o przekroju AsXSn 2x25mm2 linii napowietrznej NN - zwolnienie naciągu przewodów - pozycja zastępcza wsp. 0,5 do R i S obmiar = 0.138km	km	0,138
Razem				
3	D.01.03.01	Demontaż stupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami obmiar = 2szt	szt	2
Razem				
4	D.01.03.01	Demontaż bezpiecznika na stupie stojącym - odłączenie istn. oprav obmiar = 2szt	szt	2
Razem				
5	D.01.03.01	Demontaż wysięgnika rurowego na stupie obmiar = 2szt	szt	2
Razem				
6	D.01.03.01	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysięgniku obmiar = 2kpl	kpi	2
Razem				
7	D.01.03.01	Montaż i stawianie stupa pojedynczego o dłu-gości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii napo-wietrznej NN - stupy i ustoje z demontażu obmiar = 2stúp	stup	2
Razem				
8	D.01.03.01	Montaż przewodów izolowanych o przekroju AsXSn 4x50mm2 linii napowietrznej NN - przewody ponownie zabudowane (regulacja zwisów) obmiar = 0.138km	km	0,138
Razem				
9	D.01.03.01	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2 x 25mm2 - przewody ponownie zabudowane (re-gulacja zwisów) obmiar = 0.138km	km	0,138
Razem				
10	D.01.03.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie-wysięgniki z demontażu obmiar = 2szt	szt	2
Razem				
11	D.01.03.01	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa z demontażu, obmiar = 2szt	szt	2
Razem				
12	D.01.03.01	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ponownie zabudowane - podłączenie istn. oprav obmiar = 2szt	szt	2
Razem				
13	D.01.03.01	Układanie uziomów w rowach kablowych - uziemienie przestawionych słupów obmiar = 50m	m	50
Razem				

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny , w msc. Becejły
od km 61+299 do km 62+138 (etap I - km roboczy 0+839 – 0+490, od km 61+299 do km 61+648)
ETAP I 61+299 do km 61+648

Lp.	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi				
2	Demontaż przyłączy napowietrznych nN-0,4kV			
14	D.01.03.01	Demontaż przyłącza napowietrzego z przewodów izolowanych do 4x25mm ² z udziałem pod-nośnika samochodowego obmiar = 1 kpi	kpi	1
Razem				
15	D.01.03.01	Demontaż przyłącza napowietrzego z przewodów izolowanych do 2x25mm ² z udziałem pod-nośnika samochodowego obmiar = 1 kpi	kpi	1
Razem				
16	D.01.03.01	Odlączenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o przekroju żył do 16mm ² obmiar = 2*4 = 8.000szt	szt	8.000
Razem				
17	D.01.03.01	Demontaż przewodów AsXSn 4x25mm ² z rurek na ścianach budynków obmiar = 20m	m	20
Razem				
18	D.01.03.01	Demontaż przewodów AsXSn 2x25mm ² z rurek na ścianach budynków obmiar = 20m	m	20
Razem				
3	Montaż przyłączy napowietrznych nN-0,4kV			
19	D.01.03.01	Montaż stojaka ściennego obmiar = 2szt	szt	2
Razem				
20	D.01.03.01	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x25mm ² z udziałem podnośnika sa-mochodowego - przewody AsXSn 4x25mm ² obmiar = 44m	m	44
Razem				
21	D.01.03.01	Wciąganie przewodów AsXSn 4x25mm ² do istniejących rur na budynkach - przewy nowe obmiar = 40m	m	40
Razem				
22	D.01.03.01	Podłączenie przewodów AsXSn w szafkach licznikowych obmiar = 2szt	szt	2
Razem				
4	Obsługa budowy			
23	D.01.03.01	Obsługa geodezyjna obmiar = 1 kpi.	kpi.	1
Razem				
24	D.01.03.01	Oplata za wyłączenie linii nn 0,4kV na czas przebudowy obmiar = 4szt.	szt.	4
Razem				

miejsowość :

data