

**Przebudowa mostu przez rzekę Ruda k/m Narew w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami**

Załącznik Nr 3

TABELA ZLICZENIA NASYPÓW DR 685

Kilometr	Hektometr	Powierz.	Średnia pow.	Odległość	Objętość
		m2	m2	m	m3
18	751,0	8,25			
18	765,6	8,9	8,58	14,6	125,2
18	790,7	13,5	11,20	25,1	281,1
18	800,0	6,6	10,05	9,3	93,5
18	815,0	16,1	11,35	15,0	170,3
18	824,8	22,3	19,20	9,8	187,2
18	834,75	19,7	21,00	10,0	210,0
18	842,7	19,7	19,70	8,0	156,6
			X		
18	855,3	25,3			
18	863,3	25,3	25,30	8,0	201,1
18	873,3	25,4	25,35	10,0	253,5
18	901,5	19	22,20	28,3	627,2
18	926,0	17,2	18,10	24,5	443,5
18	951,0	16,8	17,00	25,0	425,0
RAZEM					3174,1