

**Przebudowa mostu przez rzekę Ruda k/m Narew w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 685 wraz z dojazdami**

TABELA HUMUSOWANIA I OBSIANIA DR 685

Zał. nr 4

Kilometr	Hektometr	HUMUS RĘCZNIE			
		Szerokość	Odległość	Średnia szer.	Powierz.
		m	m	m	m ²
18	751,0	11,8			
18	765,6	11,3	14,6	11,6	168,6
18	790,7	13,6	25,1	12,5	312,5
18	800,0	8,7	9,3	11,2	103,7
18	815,0	14,2	15,0	11,5	171,8
18	824,8	14,1	9,8	14,2	138,0
18	834,75	11,5	10,0	12,8	128,0
18	842,7	11,5	8,0	11,5	91,4
18	855,3	13,5			
18	863,3	13,5	8,0	13,5	107,3
18	873,3	15,7	10,0	14,6	146,0
18	901,5	14,8	28,3	15,3	430,8
18	926,0	13,8	24,5	14,3	350,4
18	951,0	13,8	25,0	13,8	345,0
RAZEM					2493,4