

Kosztorys ofertowy załącznik Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena jednostkow	Wartość
1	2	3	4	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
SST D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,12		
D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu						
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm na poboczach ze złożeniem na hałdach oraz załadunkiem i odwiezieniem środkami transportowymi	m2	245,10		
3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm ze złożeniem na hałdach oraz załadunkiem i odwiezieniem środkami transportowymi- skarpy i teren przyległy	m2	744,00		
SST D-01.02.04 - Rozbiórka elementów dróg i mostu						
4	D-01.02.04	Rozbiórka konstrukcji żelbetowych mostu sposobem mechanicznym z załadunkiem i odwiezieniem środkami transportowymi materiału z rozbiórki.	m3	73,16		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 15 cm mechanicznie wraz z załadunkiem i wywozem.	m2	305,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 15 cm mechanicznie wraz z załadunkiem i wywozem.	m2	244,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 8 cm mechanicznie wraz z załadunkiem i wywozem.	m2	244,00		
ROBOTY ZIEMNE						
SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
8	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z załadunkiem i transportem urobku sam. samowyladowczym	m3	481,53		
9	M.11.04.01.	Zabezpieczenie wykopów ściankami szczelnymi przy połówkowym wykonywaniu robót na głębokość wbicia do 6 m.	m	10,00		
SST D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
10	D-02.03.01	Zasypanie wykopów, formowanie nasypów poszerzenia korony spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - objętość zasyпки (zgodnie z tabela robót) z dowozu pomniejszona o objętość fundametu przepustu oraz objętość rury	m3	786,48		
11	D-02.03.01	Wbudowanie rur osłonowych z HDPE 2x110/6.3 do przeprowadzenia kanalizacji teletechnicznej.	m	85,40		
PRZEPUST						
SST D-03.01.02 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowo kołowym						
12	D.03.01.02	Wykonanie przepustu tymczasowego o śr. 100cm dla przprowadzenia wód, migracji ryb i płazów na czas prowadzenia robót/	ryczałt	1		
13	D-03.01.02	Separacja warstw gruntu getkaninami układanymi pod fundament kruszywowy	m2	202,40		
14	D-03.01.02	Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust gr. 50 cm z zagęszcz.mechanicznym.	m3	29,20		

Kosztorys ofertowy załącznik Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena jednostkow	Wartość
1	2	3	4	6	7	8
15	D-03.01.02	Wykonanie wzmocnienia ławy fundamentowej geosiatką ułożoną na głębokości 15 cm	m2	109,00		
16	D.03.01.02	Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo kołowym i wymiarach 349x227cm wraz z półkami przejazdowymi	m	18,90		
17	D-03.01.02	Wykonanie geomembrany nad przepustem zabezpieczającej przed penetracją wód z nawierzchni drogi wraz z obustronnym owinięciem geowłókniną.	m2	70,63		
18	D-03.01.02	Wykonie drenu zbierającego wodę z geomembrany z rur z tworzywa sztucznego o śr. 10 cm	m	26,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY						
D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	408,52		
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
20	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	408,52		
21	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	793,36		
22	D-04.03.01	Skropienie emulsją podbudowy z kruszywa	m2	408,52		
23	D-04.03.01	Skropienie emulsją warstw bitumicznych nawierzchni drogowych	m2	793,36		
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie						
24	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	408,52		
D-04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego						
25	D-04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm	m2	379,72		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego						
26	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2	373,10		
27	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	494,10		
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno						
28	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki wraz z utylizacją	m2	122,00		
29	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. 11 cm z wywozem materiału z rozbiórki wraz z utylizacją	m2	12,20		
D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi						
30	D-05.03.26a	Ułożenie geosyntetyku szer. 2.0 m na połączeniu nowej i istniejącej nawierzchni	m2	24,40		

Kosztorys ofertowy załącznik Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena jednostkow	Wartość
1	2	3	4	6	7	8
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
SST D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów, ściek skarpowy						
31	D-06.01.01	Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o pow. płaskich i sferycznych wraz z transportem technologicznym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm wraz ze spoinowaniem zaprawą cementową	m2	140,67		
32	D-06.01.01	Wykonanie ścieku skarpowego do odprowadzenia wody z pobocza z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	21,00		
33	D-06.01.01	Wykonanie palisady z kołków w dnie i skarpie cieku o śr. 10 cm wbitych na głębokość 70 cm	m	8,40		
34	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2	516,00		
D-06.03.01 Scinanie i uzupełnianie poboczy						
35	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	365,21		
SST D - 06.04.01 - Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp						
36	D - 06.04.01	Oczyszczenie ceku na na głębokości 30 cm powyżej wlotu i poniżej wylotu	m	3,30		
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
SST D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe						
37	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe linowe skrajne bariery stalowe U-14d (H1,W6,A)	m	154,80		
D-07.01.01 Oznakowanie poziome						
38	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie na jezdni ciągłych linii segregacyjnych i krawędziowych	m2	42,00		
ELEMENTY ULICY						
SST D-08.03.01 - Betonowe obrzeża chodnikowe						
39	D-08.03.0	Wykonanie zakończenia wybrukowania z obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	69,16		
D.08.05.01 - Ścieki						
40	D.08.05.01	Wykonanie ścieku drogowego do zbierania wody z jezdni z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	67,00		
ROBOTY DODATKOWE						
41		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy mostu, monaż, utrzymanie i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas przebudowy.	ryczałt	1		
					RAZEM (netto) :	
					VAT 23%	
					RAZEM (brutto) :	

miejsowość, data:.....

.....
podpis upelnomocnionego przedstawiciela