

Kosztorys ofertowy zał Nr 1a

Przebudowa mostu w km 18+849 przez rz. Ruda k/m Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685
wraz z dojazdami. Dojazdy do mostu.

Lp.	Podstawa wyceny i SST	OPIS ROBÓT (obliczenie ilości robót)	Jedn.	Ilość	Cena jed. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	D.01.02.02.11 D.01.02.02.12	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średnia grubość warstwy do 15cm z załadunkiem i transportem	m2	1850,20		
2.	D.01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm z załadunkiem i transportem	m2	1135,20		
3.	D.01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 15cm z załadunkiem i odwiezieniem	m2	1135,20		
4.	D.02.01.01.14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku	m3	2715,40		
5.	D.02.01.01.24	Wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku	m3	142,90		
6.	D.02.03.01.14	Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m3	3174,10		
7.	D.04.01.01.11	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m2	1670,70		
8.	D.04.02.01.45	Wzmocnienie geotektą przestrzenną o wysokości 15cm słabego podłoża pod nawierzchnię dróg	m2	1670,70		
9.	D.04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	3710,40		
10.	D.04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	3710,40		
11.	D.04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm	m2	1272,24		
12.	D.04.07.01.17	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 grubość warstwy 7 cm	m2	1272,24		
13.	D.05.03.05.16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa wiążąca, grubość w-wy 6 cm	m2	1203,64		
14.	D.05.03.05.29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm	m2	1176,20		
15.	D.06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m2	2493,40		
16.	D.06.01.01.61	Umocnienie dna rowów i scieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m	8,00		
17.	D.07.01.01.12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby) linie przerywane	m2	72,00		
18.	D.07.02.01.63	Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych)	szt.	4,00		
19.	D.07.05.01.12	Ustawienie barier linowych wraz z wykonaniem bloków kotwiących	m	188,80		
Cena netto [zł]						