

KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik Nr 1

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 689, Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa,
w km 0+030 - 0+170 i km 7+300 - 8+280

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,120		
2	Oczyszczenie				
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	7 080,00		
3	Skropienie				
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	14 160,00		
4	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	7 080,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	7 100,00		
5	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac OD w Hajnówce	m2	1 300,00		
6	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	140,00		
7	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie sgregacyjne i krawędziowe przerywane, wykonywane mechanicznie	m2	422,00		
8	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: