

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Obiekt: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Dabrowa Biał. - Granica Państwa od km 34+235 do km 36+000			
1. 1.	D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.77 km		
1. 2.	D-04.00.00 Podbudowy			
1. 2. 1.	SST D 04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników.	471.65 m2		
1. 2. 2.	SST D-04.01.01. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni ręcznie	1877.00 m2		
1. 2. 3.	SST D-04.04.00 i D-04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	2348.65 m2		
1. 2. 4.	SST D-04.04.00 i D-04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	1877.00 m2		
1. 2. 5.	SST D-04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym. (Istniejąca podbudowa przed ułożeniem warstwy wyrównawczej)	10766.50 m2		
1. 2. 6.	SST D-05.03.05b. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości 125 kg/m2. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3.	1419.00 t		
1. 2. 7.	SST D-04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych o podłożu bitumicznym.	11165.70 m2		
1. 3.	D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 3. 1.	SST D-05.03.05a. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej na ruch KR-3) z wykonaniem wciniek na początku i końcu remontowanego odcinka, oraz uszczelnienie połączeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni taśmą uszczelniającą.	11165.70 m2		
1. 4.	D-03.00.00 Odwodnienie			
1. 4. 1.	SST D 01.02.04. Rozbiórka ścianek czołowych przepustu z kamienia na zaprawie cementowej.	1.01 m3		
1. 4. 2.	SST D 03.01.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych i ścianek czołowych	360.00 kg zbroj.		
1. 4. 3.	SST D- 03.01.01 Części przelotowe przepustów drogowych o przekroju zamkniętym o wymiarach 1.20x2.80. Betonowanie wraz z deskowaniem. Beton mostowy C 25/30	2.60 m3		
1. 4. 4.	SST D 03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych skrzynkowych. Beton mostowy C 25/30 (Betonowanie wraz z deskowaniem)	8.80 m3		

1. 4. 5.	SST D 03.01.01 Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -dwie warstwy pow.w jed.miejsu do 40 m2	37.00 m2		
1. 5.	ROBOTY INNE			
1. 5. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
1. 5. 2.	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEIK VAT.....%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:.....

.....

.....dn.....

.....
*/podpis upelnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy/*