

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Obiekt: Remont nawierzchni w m. Łozowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Sokółka w km 20+574 - 21+011		
1. 1.	Element: OST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze		
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	OST D-01.01.01.011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.44]	0.44
		Jm. km	Razem: 0,44
1. 2.	Element: OST D04.00.00 Podbudowy		
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0108-0203	OST D-04.08.01.022 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	
		wg załącznika [277.00]	277.00
		Jm. t	Razem: 277
1. 3.	Element: OST D-05.00.00 Nawierzchnie		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	OST D-05.03.05.062 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [437.00*6.00]	2622.00
		Jm. m2	Razem: 2622
1. 4.	Element: OST D-02.00.00 Roboty ziemne		
1. 4. 1.	KNNR 00-01-0202-0700	OST D-02.03.01.051 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 15 km sam.samowylad. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.	
		km20+574 do 241+011 strona prawa [437.00*1.50*0.10]	65.55
		km 20+574 do 20+893 strona lewa [319.00*1.50*0.10]	47.85
		Jm. m3	Razem: 113,4
1. 5.	Element: OST D-06.00.00 Roboty wykończeniowe		
1. 5. 1.	KNNR 00-01-0503-0500	OST D-06.01.01. 003 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III [(437.00+319.00)*1.50]	1134.00
		UWAGI: Plantowanie poboczy z nadaniem normatywnych spadków	
		Jm. m2	Razem: 1134
1. 6.	Element: INNE ROBOTY		
1. 6. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie projektu czsowej organizacji ruchu [1]	1.00
		Jm. ryczałt	Razem: 1
		Jm. ryczały	Razem: 1