

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1 do oferty)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 681 Poświętne - Pietkowo
odcinek od km 16+750 do km 17+925

ETAP II

Lp	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01.11.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,175		
2	D.01.02.01.22.Karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,10		
3	D.01.02.02.15.Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu lub darniny) - gr. warstwy 40cm	m2	7365		
4	D.01.02.04.71.Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	26,1		
5	D.01.02.04.11.Rozebranie podbudowy z kruszywa z kruszywa z odwiezieniem na odkład	m2	1165		
6	D.01.02.04.22.Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych	m2	1165		
7	D.01.02.04.81.Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	30		
8	D.01.02.04.83.Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt	4		
	D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE				
9	D.02.01.01.11.Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechanicznie w gr. kat. I-V	m3	473		
10	D.02.01.01.12.Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-V z transportem urobku na nasyp	m3	579		
11	D.02.03.01.11.Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu	m3	1184		
12	D.02.03.01.14.Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. I-III kat. z pozyskaniem i transportem	m3	4397		
	D.03.00.00.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
13	D.03.02.01.18.Wykonanie kanału z rur PVC o śr. 50 cm na podłożu z piasku grub. 15 cm	m	56		
14	D.03.02.01.32.Wykonanie studni o średnicy 1,5 m	szt	1		
	D.04.00.00.PODBUDOWY				
15	D.04.01.01.11.Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głęb. koryta do 10 cm	m2	4980		
16	D.04.02.02.11.Wykonanie warstwy mrozoochronnej	m2	2478		
17	D.04.03.01.12.Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	19231		
18	D.04.03.01.22.Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	19231		
19	D.04.04.01.11.Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 20 cm	m2	114		
20	D.04.04.02.12.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 20 cm	m2	1908		

Lp	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	3	4	5	6	7
21	D.04.05.01.23.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , grubość warstwy po zagęszczeniu 16cm	m2	128		
22	D.04.05.01.31.Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm	m2	1908		
23	D.04.06.01.13.Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm	m2	128		
24	D.04.07.01.17.Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 7 cm	m2	4533		
25	D.04.08.01.11.Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym	t	976		
26	D.04.08.01.11.Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym	m3	379,88		
	D.05.00.00.NAWIERZCHNIE				
27	D.05.03.01.22.Nawierzchnia z kostki kamiennej wys. 10 cm	m2	228		
28	D.05.03.03.14.Wykonanie nawierzchni żwirowych, gr. w-wy 18 cm	m2	114		
29	D.05.03.05.14.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 5 cm	m2	212		
30	D.05.03.05.19.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm	m2	7229		
31	D.05.03.05.26.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm	m2	207		
32	D.05.03.05..27.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 5 cm	m2	7050		
	D.06.00.00.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
33	D.06.01.01.22.Humusowanie z obsianiem skarp	m2	5870		
34	D.06.01.01.32.Darniowanie skarp pasami	m2	125		
35	D.06.01.01.64.Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami żelbetowymi KPED 01.13 wraz z koniecznymi zakończeniami	m2	339		
36	D.06.01.01.66.Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi zakończenia obżeżem betonowym 20x6 cm	m2	56		
37	D.06.02.01.32.Ułożenie przepustów rurowych polietylenowych o średnicy 40 cm pod zjazdami wraz z brukowaniem skarp.	m	131		
	D.07.00.00.OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
38	D.07.01.01.12.Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m2	300		
39	D.07.02.01.11.Ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych	szt	7		
40	D.07.02.01.63.Ustawienie słupków prowadzących	szt	30		
41	D.07.05.01.12.przestawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych	m	176		
	D.08.00.00.ELEMENTY ULIC				
42	D.08.01.01.12.Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej	m	128		
43	D.08.01.01.12.Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	112		

Lp	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	3	4	5	6	7
44	D.08.02.01.11.Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm	m2	72		
45	D.08.03.01.11.Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	60		
	D.10.00.00.INNE ROBOTY				
46	przełożenie obrukowania w okolicach przepustów oraz ścieków korytkowych	m2	115		
47	D.10.07.01.11.Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	m2	456		
	KOSZTY DODATKOWE				
48	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt			
49	Projekt czasowej organizacji ruchu	ryczałt			
RAZEM:					
VAT					
OGÓŁEM					

.....
miejscowość data

.....
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy