

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681
Brańsk - Ciechanowiec, w m. Rudka, w km 44+860 - 45+100 str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodnik) w terenie równinnym	km	0,240		
D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny					
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15 cm	m3	156,00		
D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
D 01.03.25 Usunięcie zadrzewienia i ochrona drzew					
3	Karczowanie pni drzew wraz z wywiezieniem karpin	szt	5,00		
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
D 02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESPOISTYCH					
D 02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-V					
4	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-II z transportem urobku na odkład samochodami.	m3	88,00		
D 02.03.00 NASYPY					
D 02.03.01 Nasypy w gruntach kat. I-V					
5	Wykonanie nasypów mechanicznie z pospółki drogowej z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	308,00		
D 04.00.00 PODBUDOWY					
D 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
D 04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych					
6	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, na zjazdach, grubość warstwy 15 cm	m2	80,00		
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D 06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
D 06.01.03 Umocnienie powierzchniowe brukowcem					
7	Umocnienie skarp nasypów brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia polnego ułożonym na podsypce cementowo - piaskowej	m2	42,00		
D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami z rur PVC					
8	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 30 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	55,00		
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
D 08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
D 08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
9	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na płask wraz z wykonaniem ławy z betonu C8/10 (B-10)	m	48,00		
D 08.02.00 CHODNIKI					
D 08.02.01 Chodniki z płyt betonowych					
10	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	386,00		
D 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej					
11	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	80,00		
D 08.03.00 OBRZEŻA					
D 08.03.01 Obrzeża betonowe					
12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	474,00		
13	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	89,00		
D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
D 09.01.00 TRAWNIKI					
D 09.01.01 Trawniki wykonane siewem					
14	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem	m2	671,00		
D 10.00.00 INNE ROBOTY					
INNE					
15	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		
16	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna		1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT: 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.: _____

.....
data

.....
Upoważniony przedstawiciel wykonawcy