

# PRZEDMIAR

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 681, Brańsk - Ciechanowiec, w km 52+500 - 52+700

Lp.		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1		2	3	4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.00		ROBOTY POMIAROWE		
1	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 52+700 - 52+500 = 0,200 km	km	0,200
D-04.00.00 PODBUDOWY				
04.03.00		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
2	04.03.01	Oczyszczenie		
1	4	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie 200x5=1000 m2	m2	1 000,00
3	04.03.02	Skropienie		
1	4	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 2x210x5 = 2100	m2	2 100,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
05.03.00		NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
4	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3		
1	1	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 210x5,2 = 1092 m2	m2	1 092,00
2	6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 210x5 = 1050 m2	m2	1 050,00
5	05.03.11	Frezowanie		
1	2	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac OD w Hajnówce 2x25 = 50m2	m2	50,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.01.00		UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW		
6	06.01.10	Remont skarp, rowów, poboczy		
1	10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 420x0,15 = 63 m3	m3	63,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY				
		INNE		
7		Inne roboty		
1	Umowa Nr WZP.3321-30/11 z dnia 23.08.2011	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00
2	Umowa Nr WZP.3321-8/11 z dnia 15.06.2011	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00