

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1)

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Obiekt: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Gr. Państwa na odcinku Sokołda - Trzciano od km 30+622 do km 33+ 115			
1. 1.	D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	2.49 km		
1. 1. 2.	SST D-01.03.25 Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni wraz z odwiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu.	0.48 ha		
1. 2.	D-04.00.00 Podbudowy			
1. 2. 1.	SST D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Nadmiar gruntu z koryta należy odwieźć i wbudować na zaniżone zjazdy.	657.50 m2		
1. 2. 2.	SST D-04.04.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm doziarnionych kruszywem łamanym w ilości 50%.	657.50 m2		
1. 2. 3.	SST D-04.03.02 Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym. (Istniejąca pobudowa przed ułożeniem warstwy wyrównawczej i wiążącej)	15040.00 m2		
1. 2. 4.	SST D 05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 125 kg/m2. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 16 W 50/70.	1870.00 t		
1. 2. 6.	SST D-04.03.02 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych o podłożu bitumicznym.	15764.00 m2		
1. 3.	D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 3. 1.	SST D 05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) Mieszanka bitumiczna na KR-3 AC 16 W.	814.70 m2		
1. 3. 3.	SST D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej na ruch KR-3 AC 11 S 50/70) z wykonaniem wcięć na początku i końcu remontowanego odcinka, oraz uszczelnienie połączeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni taśmą uszczelniającą.	15764.00 m2		
1. 3. 5.	SST D 05.01.03 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie na zjazdach	176.00 m2		
1. 3. 6.	SST D 05.01.03. Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie.	174.00 m2		
1. 4.	D - 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG			
1. 4. 1.	SST D 08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	110.00 m		

1. 4. 2.	SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	38.00 m		
1. 4. 3.	SST D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	30.80 m2		
1. 5.	D-02.00.00 Roboty ziemne			
1. 5. 1.	SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu. (Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru na uzupełnienie poboczy)	611.50 m3		
1. 6.	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1. 6. 1.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	6115.00 m2		
1. 7.	ROBOTY INNE			
1. 7. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
1. 7. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 23%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:

....., dn.....

.....
/podpis upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy/