

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Nowosady - Hajnówka - Kleszczele,
w km 43+885 - 44+130, str prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,245		
01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
2	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 10 cm	m3	98,00		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	178,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
4	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 8cm	m2	1 085,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
5	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	49,00		
08.02.00 CHODNIKI					
6	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	447,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	414,00		
3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	224,00		
08.03.00 OBRZEŻA					
7	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	428,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	129,00		
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
09.01.00 TRAWNIKI					
8	Trawniki wykonane siewem				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez humusowania w gruntach kat. III	m2	1 130,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY					
9	Elementy z betonu w jezdni				
1	Regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt	3,00		
2	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	4,00		
INNE					
10	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy