

PRZEDMIAR

(BRANŻA DROGOWA)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka – Krynki w km 1+810 – 2+150 poprzez korektę nienormatywnego łuku pionowego i wykonanie pętli autobusowej z wyznaczonym miejscem do ważenia i kontroli pojazdów

Nr	SST	Opis robót	J.m.	Ilość
1.	D.00.00.00	Wymagania ogólne.		
1.1.	D.00.00.00.	Montaż profilu stalowego do ustawienia wagi. Zakup zestawu wag wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.	ryczałt	1,00
2.	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2.1.	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg	km	0,34
2.2.	D.01.02.01	Ścinanie drzew i karczowanie pni z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi	szt	1,00
2.3.	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	4658,60
2.4.	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa z odwiezieniem	m2	2264,00
2.5.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z odwiezieniem	m2	1700,00
2.6.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca z odwiezieniem	m2	1700,00
2.7.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z odwiezieniem	m2	564,00
2.8.	D.01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej do przełożenia (z wywiezieniem zniszczonej kostki)	m2	447,30
2.9.	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych z odwiezieniem	m	152,00
2.10.	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z odwiezieniem	m	310,80
2.11.	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	18,00
2.12.	D.01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	9,00
3.	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
3.1.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-V z odwiezieniem	m3	6344,00
3.2.	D.02.01.01	Zabezpieczenie mediów poprzez posadowienie głębiej przewodu telekomunikacyjnego, założenie rur osłonowych na mediach w miejscach zjazdów i na skrzyżowaniach z drogą główną, docieplenie wodociągu keramzytem	m	337,00
3.3.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m3	388,10
4.	D.04.00.00	PODBUDOWY		
4.1.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-VI	m2	5349,60
4.2.	D.04.02.02	Wykonanie w-wy mrozochronnej gr. 25 cm	m2	3862,10
4.3.	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	14932,30
4.4.	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	11033,90
4.5.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm	m2	395,30
4.6.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm	m2	3855,90
4.7.	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grubość warstwy 7 cm	m2	3978,90
5.	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
5.1.	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, grubość w-wy 6 cm	m2	3890,30
5.2.	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm	m2	3816,10
6.	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1.	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp trawą gr 10cm.	m2	2698,60

PRZEDMIAR

6.2.	D.06.01.01	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej	m2	257,50
6.3.	D.06.01.01	Umocnienie dna rowów i scieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m2	158,00
6.4.	D.06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40cm pod zjazdami	m	18,00
7.	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
7.1.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe	m2	114,20
7.2.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby) linie przerywane	m2	20,60
7.3.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby) linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	25,80
7.4.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby) - strzałki i inne symbole	m2	43,00
7.5.	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	15,00
7.6.	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	22,00
7.7.	D.07.02.01	Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych)	szt.	5,00
7.8.	D.07.06.02	Ustawienie ogrodzeń ochronnych sztywnych	m	48,00
8.	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
8.1.	D.08.01.02	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych 30x20 cm	m	399,20
8.2.	D.08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm	m2	363,80
8.3.	D.08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm (przełożenie istniejącego ciągu pieszo rowerowego)	m2	232,50
8.4.	D.08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m2	216,80
8.5.	D.08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm (przełożenie nawierzchni na zjazdach)	m2	214,80
8.6.	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	264,60
8.7.	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	262,80
9.	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
9.1.	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych	m2	437,90