

Kosztorys ofertowy po zmianie

**Remont chodnika w m. Turośń Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna na odcinku od km 10+999 do 11+170
(strona lewa)**

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
1	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 682 od km 10+999 do km 11+170 (strona lewa)	km	0,171		
2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. w-wy 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	51,3		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
3	Rozebranie podbudowy z betonu	m2	24		
4	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej	m	166		
5	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	11,2		
NASYPY					
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.III-IV z transportem urobku na nasyp z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw	m3	62,25		
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
7	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości, śr 40 cm, na ławie z pospółki	m	6		
PODBUDOWY					
8	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	264		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grub. Warstwy 20 cm	m2	15		
NAWIERZCHNIE					
10	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, o grub. 6 cm	m2	240		

11	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	24		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12	Plantowanie skarp i korony nasypów	m2	52,5		
13	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia łamanego	m3	0,765		
14	Umocnienie skarp płytami ażurowymi	m2	32		
15	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , grub. Namułu 20 cm	m	75		
16	Oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 cm z namułu do 50% jego średnicy	m	12		
ELEMENTY ULIC I DRÓG					
17	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	171		
18	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	171		
ŚCIEKI ULICZNE					
19	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione	m	80		
INNE					
20	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
21	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
Wartość netto					
podatek VAT 23%					
Wartość brutto					

słownie zł:.....

Data.

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta