

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczel - Siemiatycze, w m. Kajanka, w km 28+705 - 29+365 str. prawa.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodnik) w terenie równinnym	km	0,660		
D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny					
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm	m3	180,00		
D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
D 01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich					
3	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	m3	1,62		
D 01.03.25 Usunięcie zadrzewienia i ochrona drzew					
4	Karczowanie pni drzew wraz z wywiezieniem karpin	szt	5,00		
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
D 02.01.00 WYKOPY PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH					
D 02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-V					
5	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie	m3	144,00		
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
D 03.01.00 PRZEPUSTY					
D 03.01.01 Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jedno i dwuotworowe					
6	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych fi 80 cm	m	2,00		
7	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m3	1,62		
D 04.00.00 PODBUDOWY					
D 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
D 04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych					
8	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, na chodnikach, grubość warstwy 8 cm	m2	863,00		
9	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, na zjazdach, grubość warstwy 15 cm	m2	480,00		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE					
D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego (KR3)					
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	178,00		
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
D 06.01.03 Umoocnienie powierzchniowe brukowcem					
11	Umoocnienie skarp nasypów brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia polnego ułożonym na podsypce cementowo - piaskowej	m2	78,00		
D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami z rur PVC					
12	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	78,00		
D 06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
D 06.04.01 Oczyszczenie rowów					
13	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 20 cm	m	600,00		
D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D 07.06.00 OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH					
D 07.06.08 Urządzenia - poręcze sztywne					
14	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwyłami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków 1,5 m	m	6,00		

D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
D 08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
D 08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
15	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na płask wraz z wykonaniem ławy z betonu C8/10 (B-10)	m	660,00		
D 08.02.00 CHODNIKI					
D 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej					
16	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	743,00		
17	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	120,00		
18	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	368,00		
D 08.03.00 OBRZEŻA					
D 08.03.01 Obrzeża betonowe					
19	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	600,00		
20	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	224,00		
D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
D 09.01.00 TRAWNIKI					
D 09.01.01 Trawniki wykonane siewem					
21	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem	m2	300,00		
D 10.00.00 INNE ROBOTY					
INNE					
22	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		
23	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna		1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT: 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł:

.....
data

.....
Upoważniony przedstawiciel wykonawcy